A PLENUM DE DESCARGA

M-881.6(G-2)

SISTEMA DE AISLAMIENTO DE LA CONTENCION FASE 1

SISTEMA VIGILANCIA RADIACION DE LA CONTENCION

SVR (NOTA 2) M-826.2

CONEXION TOMA DE MUESTRAS GASEOSAS

CERCA ACCESO PERSONAL

REJILLA DE CUPULA

SISTEMA DE AISLAMIENTO DE LA VENTILACION DE LA CONTENCION

UNIDAD DE EXTRACCION DE PURGA (80A10)

PENDIENTE CONTINUACION

TOMA DE AIRE EXTERIOR EN CUBIERTA

UNIDAD DE SUMINISTRO DE PURGA (80A09)

ESTACION AIRE SERVICIOS Nº 6 EN EDIFICIO PENETRACIONES

MANGUERA FLEXIBLE Φ¾"

VENTILADOR DE EXTRACCION DEL LOCAL DE MESA DE SELLADO (80A19)

MESA DE SELLADO

CAVIDAD DEL REACTOR

SISTEMA DE AISLAMIENTO DE LA VENTILACION DE LA CONTENCION

G-80A09-1
G-80A09-2
G-80A09-3

VD-80A09-1

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

2.- SVR-SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA RADIACION EL DETALLE DE LA CADENA DE MEDIDA SE REPRESENTA EN P&ID M-826.2.

3.- TOBERA ISOCINETICA.

4.- LAS VALVULAS VN-8025 Y VN-8062 TIENEN LA APERTURA MAXIMA LIMITADA AL EQUIVALENTE DE UNA VALVULA DE 8 IN.
EL EXTREMO INTERIOR DE CONTENCION DE LA LINEA DE IGUALACION DE PRESION TIENE SOLDADO UNA MALLA METALICA.

5.- CONEXION PRUEBAS INSPECCION VISUAL CIERRE COMPUERTA ZN8060.

6.- LAS VALVULAS VN-8021, VN-8027, VN-8050 Y VN-8051 NO ESTAN ENCLAVADAS CERRADAS MECANICAMENTE MEDIANTE CANDADO SINO QUE SE LES APLICA UN CONTROL ADMINISTRATIVO MEDIANTE LA EXTRACCION DE LOS RELES, DESENERGIZANDO LAS SOLENOIDES EN LOS MODOS DE OPERACION 1, 2, 3 Y 4.

7.- LAS VALVULAS DE LAS CONEXIONES DE PRUEBA Y DRENAJE DE LAS PENETRACIONES DEL BLINDAJE DE LA CONTENCION DEL REACTOR INDICADAS EN ESTE PLANO SE IDENTIFICAN SEGUN LA TABLA SIGUIENTE:

PENETRACIONES DE LA CONTENCION		M-7	M-4	M-13	M-8	M-14	M-8	M-8
		301°	304°	289°	249°	235°	246°	304°
VALVULAS MANUALES	CP	80712	80701	80702	80704	80706	-	80700
	CD	-	-	(*)	80705	80707	-	-

NOTA (*): VER TAG DE LA VALVULA REPRESENTADO EN EL DIAGRAMA

ESTE PLANO PROCEDE DEL M-880.5 GRUPO I REV.7

EL PLANO REVISION 12. SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 11.

* "EL PLANO REVISION...8... SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION ...7..."

ACTUALIZADO IDR FEB-2026

LA EDICION 13 PROVIENE DE LA EDICION 12 EMITIDA POR ANA - CNV II

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
24	FEB.26	PAC-24/3381/02	SLN	LAB	JFB	JNC / MOP
23	MAY.22	PCD-2/37635/A1-22	GRM	MMA	RVG	FAR/MOP
22	ENE.21	PAC-20/3776/01	JNC	LAB	EVT	FAR/MOP
21	ENE.15	PAC-14/4294/01	JSR	JMG	JLL	FAR/MOP
20	OCT.14	PCD-2/35004/A1-19	SFP	JPP	MGA	FAR/MOP

ANAV Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION SISTEMA H.V.A.C. PURGA, IGUALACION PRESION, DILUCION H2 Y VIGILANCIA RADIACION DE LA CONTENCION

FIG. E.S. Nº: 6.2-53

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
-	2/M-880.5	C	24

2M-880.5-24.DGN