CAMPO | BASTIDORES | ORDENADOR | SALA DE CONTROL

TREN N / CABINA A-8 / DROP 12/62

SEÑAL DE MODULACION VALVULAS BYPASS DE VAPOR (J-819-034)

BT 0408K1 → BT0408K1 → 1F YT/ → ORDEN DE CIERRE VN-3266A (J-832.2)

BT 0408K2 → BT0408K2 → 1F YT/ → ORDEN DE CIERRE VN-3266B (J-832.2)

BT 0408L1 → BT0408L1 → 1F YT/ → ORDEN DE CIERRE VN-3266C (J-832.2)

BT 0408L2 → BT0408L2 → 1F YT/ → ORDEN DE CIERRE VN-3266D ORDEN DE PARADA 32P03A/B (J-832.2)

YT0408S → IZ 0408 C-6

YT → YT0408N → (NOTA 3) → SEÑAL DE MODULACION VALVULAS BYPASS DE VAPOR VCF-3080A Y VCF-3080E (J-830.1)

YT → YT0408P → (NOTA 3) → SEÑAL DE MODULACION VALVULAS BYPASS DE VAPOR VCF-3080B Y VCF-3080F (J-830.1)

YT → YT0408Q → (NOTA 3) → SEÑAL DE MODULACION VALVULAS BYPASS DE VAPOR VCF-3080C Y VCF-3080G (J-830.1)

YT → YT0408R → (NOTA 3) → SEÑAL DE MODULACION VALVULAS BYPASS DE VAPOR VCF-3080D Y VCF-3080H (J-830.1)

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

2.- TODAS LAS ALARMAS GENERADAS EN EL SCDR ESTAN DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTION DE ALARMAS ACCESIBLE A TRAVES DE LAS ESTACIONES DE OPERACION DEL SCDR EN SALA DE CONTROL.

3.- LA SEÑAL DE MODULACION DE LAS VALVULAS DE BY-PASS DE VAPOR ES REDUNDANTE.

4000

DST-IDC
CONFIGURADO
ESP.: J-819 Fecha: 20/01/2021

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
0	SEP-13	PARA PCD-2/31506-1	GSG	JGV	–	CBF	–	JSAR

PLANO NUEVO
PCD Nº. 2/31506-1
ACTIVIDAD Nº. 35V

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
Westinghouse Plant Engineering Services - Tarragona

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE LAZOS
SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR
BY-PASS DE VAPOR

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	2/J-819-035	–	0