CAMPO | BASTIDORES | ORDENADOR | SALA DE CONTROL

TREN N / CABINA A-6 / DROP 6/56

TZ 0478 · VCF 0478 · NE · S · F/N · A/I

TZ 0479 · VCF 0479 · C.F. · NE · S · N/E · A/I

AGUA DE ALIMENTACION PRINCIPAL LAZO "A"

YQZ0478 · YQZ0479 · CIF0479

ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A)

DEMANDA TOTAL DE CAUDAL DE AGUA DE ALIMENTACION LAZO "A" (J-819-042)

MODULA LA VALVULA AGUA DE ALIMENTACION PRICIPAL VCP-0478 (J-836.1)

MODULA LA VALVULA DE BYPASS DE AGUA DE ALIMENTACION PRICIPAL VCP-0478 (J-836.1)

CAUDAL DE VAPOR LAZO "A" (J-819-038)

CIF-0478/0478W EN AUTO

(NOTA 3) · CIF0478A · CIF0478B · CIF0478

PEQUEÑO MODULO DE REDUNDANCIA (SRM) · CIF0478

RELE SELECTOR CONTROL

FALLO REDUNDANCIA (FOC) CIF-0478

(NOTA 4)

0.0 · -0.5435 · 0.0

CIF 0478W SCDR · CIF 0478 C-5 · CIF 0479W SCDR · CIF 0479 C-5

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

2.- TODAS LAS ALARMAS GENERADAS EN EL SCDR ESTAN DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTION DE ALARMAS ACCESIBLE A TRAVES DE LAS ESTACIONES DE OPERACION DEL SCDR EN SALA DE CONTROL.

3.- EN CASO DE ACCION ALTERNATIVA DE MEDIDA DE NIVEL DE RANGO ESTRECHO GENERADOR DE VAPOR "A", LAS ESTACIONES CIF-0478/478W PASAN A MANUAL

4.- EN CASO DE ACCION ALTERNATIVA DE MEDIDA DE NIVEL DE RANGO ESTRECHO GENERADOR DE VAPOR "A", LAS ESTACIONES CIF-0479/479W PASAN A MANUAL

5.- BUS DE DATOS:
1∗: BUS PROPIETARIO DE WESTINGHOUSE (FAST ETHERNET)
2 Y 3: BUS PROPIETARIO DE WESTINGHOUSE (VIA RS-422)

Sec. 4008

DST-IDC
CONFIGURADO
ESP: J-819 Fecha: 20/01/2021

0	SEP-13	PARA PCD-2/31506-1	GSG	JGV	–	CBF	–	ASAR
EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.

PLANO NUEVO
PCD Nº. 2/31506-1
ACTIVIDAD Nº. 43V

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
Westinghouse Plant Engineering Services - Tarragona

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE LAZOS
SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR
CONTROL DE AGUA DE ALIMENTACION
LAZO "A"

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	2/J-819-043	–	0

22-819-043-00_31506-1.DGN