

DETALLE DE ALIMENTACION A BARRAS 125V C.C.
NO INCLUYE PANEL DE PRUEBAS

NOTAS

1.- LA ENTRADA Y SALIDA DE CABLES DE FUERZA Y CONTROL SE REALIZARA POR LA PARTE SUPERIOR
2.- PANEL DE CLASE SISMICA-2
3.- LOS AMPERIMETROS SITUADOS EN EL PANEL DE CONTROL P3 SERAN SUMINISTRADOS POR EL FABRICANTE DEL CARGADOR. EL FABRICANTE DE ESTOS PANELES NO LOS
4.- PARA ESQUEMAS DE CONTROL Y CABLEADO VER 3E-016-AF
5.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS BARRAS, PANELES ETC., DE ESTE UNIFILAR IRA PRECEDIDA POR 2/
6.- ENCLAVAMIENTOS:
A1 — B1
A2 — B2
A1 — A2
B1 — B2
A3 AÑADE UN PERMISIVO
A4 — B4
A11 — B11
C1.A—D1.A
C1.B—D1.B
C2.A—D2.A
C2.B—D2.B
7.- INTERRUPTOR B29 QUEDA ENCLAVADO ABIERTO CON LLAVE EXTRAIDA.
8.- ANULADA
9.- BARRAS EXTRAIBLES PARA LA UNION DEL EMBARRADO GENERAL (TREN "N") CON LOS EMBARRADOS DEL TREN "A" O "B", EN RECARGA Y SEGUN SEA EL CASO.

SIMBOLOS

D.T. DETECTOR TIERRAS
AL LAS ALARMAS VAN TODAS AL CUADRO GENERAL DE LA SALA DE CONTROL
ENCLAVAMIENTO MECANICO
PARADA O DESCONECTADO
MARCHA O CONECTADO
ENCLAVAMIENTO POR LLAVE

*** "EL PLANO REVISION 3 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 2 "

* "EL PLANO REVISION 2 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 1 "

LA EDICION 9 PROVIENE DE LA EDICION 8 EMITIDA POR UTE INITEC-INYPSA-E.AGRUPADOS
ESTE PLANO PROCEDE DEL E-008.03 GRUPO 1 REV. 1

ACTUALIZADO IDR MAY-2023

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	APROB.
17	AGO.22	PCD-2/37400/A2-15	EOG	ICG	–	FBL	JMB
16	JUN.22	PCD-2/35356-2/A1-15	FBL	ICG	–	JME	JMB
15	NOV.17	MODIFICACION DOCUMENTAL CORRECCION POTENCIA GBC1A, GBA1A, GBD1B Y GBB1B	FBL	LAB	–	MVR	JMB
14	MAY.10	PCD-2/22299-2/A17-11	JMB	IOH	JMB	ABA	LFV
13	MAY.10	PCD-2/22299-1/A16-11	JMB	IOH	JMB	ABA	LFV

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

ESQUEMA UNIFILAR
C.C. 125V
BARRAS G1C

PLANO Nº: 2/E-008.03
CLASE: C
EDICION: 17